


شركة الصناعات الوطنية
NATIONAL INDUSTRIES COMPANY
www.nicbm.com | 1 844 555
@national_industries | 99 00 11 50

نظام تركيب الأسوار الجاهزة


سريع
نظيف
اقتصادي




أ. مكونات نظام الأسوار الجاهزة:




حديد تسليح جاهز بأطوال حسب الحاجة



طابوق متداخل يتم تركيبه بلا مونة



شناج أرضي سابق للصب



كاب تغطية 2 م



حديد تسليح الأعمدة قطر 8 مم بأطوال حسب الحاجة

ب. مميزات النظام:



1. اقتصادي أقل كلفة من التركيب العادي بنحو 30%



3. قوي البنية



2. سريع التركيب



5. لا يحتاج مساح ولا مونة ولا كحلة



4. سهل التطبيق




7. الارتفاع حسب الطلب




6. متوفر بألوان متعددة


ج. عملية البناء




1. تسوية وضبط منسوب القواعد الخاصة بالأسور ودك الأرضية حسب المخططات المعتمدة




2. حفر الأرض بعرض نحو 150 سم وبعمق 30 سم




3. صف الشناجات وعمل ميزان لكل شناج على حدة من حيث المستوى والاستقامة والاتصال بالشناجات الأخرى ومراعاة عمل فراغات بينها بحدود 2 سم كفواصل للتمدد







4. يتم الحفر أسفل الشناجات في منطقة القواعد بعرض 50 سم وبطول 150 - 200 سم وذلك حسب الارتفاع المطلوب للسور




5. يتم وضع التسليح أسفل الشناج مع تشريك هرمي من خلال الفتحات المعدة له ثم تصب الخرسانة فيما يغطي التسليح




6. توريد وبناء السور بطابوق قياس $40 \times 20 \times 20$ سم من البلوك الجيري المتداخل والمخصص لذلك، ويتم تركيب الطابوق بشكل متداخل حتى ارتفاع 1 م



7. يتم تسليح فتحات مختارة حسب التصميم واستخدام خرسانة موقعية مع التأكد من شاقولية السور ثم تترك للتصلب لمدة 24 ساعة



8. يكمل البناء للارتفاع المطلوب ويعاد التسليح مرة أخرى لفتحات مختارة (أقل من السابقة) ويصب ويترك للتصلب لمدة 24 ساعة



9. بعد الانتهاء من البناء يتم وضع غطاء علوي مسلح مسبق الصب من مادة الموزاييك باستخدام المونة الاسمنتية

وذلك حسب الرسومات المرفقة مع مراعاة فواصل التمدد أثناء التركيب مع إعادة التدقيق على العرائس وتغطية أي حديد مسلح ظاهر لحمايته من الصدأ